静岡県下田市 個別施設計画（トンネル）

【計画期間】平成30年～平成34年（５年間）

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定
※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から5年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

施設名	路線		建設年度	延長（m）	管理者名	行政区域		点検計画					点検記録		修繕計画					対策内容	対策費用（百万円）
トンネル名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道(指定区間) ・一般国道(指定区間外) ・都道府県道 ・市町村道				都道府県名	市区町村名	H26	H27	H28	H29	H30	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	H30	H31	H32	H33	H34		
鍋田隧道	市道大浦鍋田通線	市町村道	1920	33.00	下田市	静岡県	下田市					○	H30年度	Ⅲ					○		
大山隧道	市道大山線	市町村道	1930	29.00	下田市	静岡県	下田市	○					H26年度	Ⅱ							
吉佐美隧道	市道吉佐美田牛線	市町村道	1924	107.00	下田市	静岡県	下田市				○		H29年度	Ⅱ							
田牛隧道	市道吉佐美田牛線	市町村道	1924	110.00	下田市	静岡県	下田市				○		H29年度	Ⅱ							
田牛第1トンネル	市道田牛海岸線	市町村道	1970	32.00	下田市	静岡県	下田市		○				H27年度	Ⅱ							
田牛第2トンネル	市道田牛海岸線	市町村道	1988	168.00	下田市	静岡県	下田市		○				H27年度	Ⅱ							
田牛第3トンネル	市道田牛海岸線	市町村道	1969	111.00	下田市	静岡県	下田市			○			H28年度	Ⅱ							
田牛第4トンネル	市道田牛海岸線	市町村道	1989	142.00	下田市	静岡県	下田市			○			H28年度	Ⅱ							
和歌浦隋道	市道坂下和歌の浦線	市町村道	1960	140.00	下田市	静岡県	下田市					○	H30年度	Ⅲ					○		
赤根隧道	市道鵜島大浦線	市町村道	1929	8.00	下田市	静岡県	下田市					○	H30年度	Ⅱ							
道隈隧道	市道道隈線	市町村道	不明	108.00	下田市	静岡県	下田市			○			H28年度	Ⅱ							